

### TABELA POWIERZCHNI SKARP

do projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę drogi gminnej  
nr 002317L Popławy-Gołowierzchy odc. przez m. Gołowierzchy  
od km 0+000 do km 0+817 dł.0,817km

Pikietarz	Odległość	WYKOPY			NASYPY		
		Długość	Średnia	Powierzchnia	Długość	Średnia	Powierzchnia
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	1,20	0,00
25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	1,16	1,78	44,38
50,00	25,00	0,00	0,00	0,00	2,11	1,64	40,88
75,00	25,00	0,64	0,32	8,00	1,43	1,77	44,25
79,50	4,50	0,00	0,32	1,44	0,00	0,72	3,22
100,00	20,50	0,00	0,00	0,00	2,21	1,11	22,65
125,00	25,00	0,95	0,48	11,88	1,17	1,69	42,25
150,00	25,00	0,84	0,90	22,38	1,33	1,25	31,25
175,00	25,00	0,65	0,75	18,63	1,50	1,42	35,38
200,00	25,00	0,28	0,47	11,63	1,92	1,71	42,75
225,00	25,00	0,00	0,14	3,50	2,46	2,19	54,75
250,00	25,00	0,00	0,00	0,00	1,21	1,84	45,88
275,00	25,00	1,15	0,58	14,38	1,04	1,13	28,13
300,00	25,00	1,19	1,17	29,25	1,06	1,05	26,25
325,00	25,00	0,57	0,88	22,00	0,52	0,79	19,75
350,00	25,00	1,15	0,86	21,50	0,00	0,26	6,50
375,00	25,00	0,14	0,65	16,13	1,94	0,97	24,25
400,00	25,00	0,38	0,26	6,50	0,64	1,29	32,25
425,00	25,00	1,22	0,80	20,00	0,00	0,32	8,00
450,00	25,00	2,42	1,82	45,50	0,00	0,00	0,00
475,00	25,00	2,28	2,35	58,75	0,00	0,00	0,00
500,00	25,00	1,59	1,94	48,38	0,70	0,35	8,75
525,00	25,00	1,96	1,78	44,38	0,36	0,53	13,25
550,00	25,00	0,73	1,35	33,63	0,00	0,18	4,50
575,00	25,00	1,54	1,14	28,38	0,63	0,32	7,88
600,00	25,00	0,28	0,91	22,75	1,94	1,29	32,13
625,00	25,00	0,25	0,27	6,63	1,90	1,92	48,00
650,00	25,00	0,34	0,30	7,38	1,84	1,87	46,75
675,00	25,00	0,00	0,17	4,25	2,19	2,02	50,38
700,00	25,00	0,21	0,11	2,63	1,83	2,01	50,25
714,00	14,00	0,00	0,11	1,47	2,06	1,95	27,23
725,00	11,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,03	22,33
750,00	25,00	1,22	0,61	15,25	1,11	1,56	38,88
775,00	25,00	0,18	0,70	17,50	1,84	1,48	36,88
800,00	25,00	0,73	0,46	11,38	0,34	1,09	27,25
817,00	17,00	0,00	0,37	6,21	2,06	1,20	20,40
	817,00		<b>RAZEM</b>	<b>561,62</b>		<b>RAZEM</b>	<b>987,58</b>